

Przedmiar robót

Kontynuacja remontu dachu zagrożonego katastrofą budowlaną, połącz północna
w Kościele Parafialnym w Troszynie

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Rozbiórki pokryć dachowych

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-04-040	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	m	28,30
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-06-040	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	m	34,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	m2	45,10
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-02-050	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	m2	247,90
5	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19051101-2530-050	Rusztowanie zewnętrzne rurowe. Wysokość zarusztowanej ściany do 10 m krotność= 1,00	m2	196,00

2. Remont więźby dachowej

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010430-03-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozbiórka ołacenia dachu, odstęp lat 16 cm krotność= 1,00	m2	247,90
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110413-01-040	Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm. Jednostronnie nabicie desek na krokwie krotność= 1,00	m	168,00

8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110627-04-050	Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi krotność= 1,00	m2	96,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010647-02-050	Impregnacja bali i krawędziaków metodą jednokrotnego smarowania preparatami podwyższającymi odporność ogniową krotność= 1,00	m2	96,00

3. Remont nadokiennych szczytów ceglanych w elewacji północnej i rolek spływowych w zakończeniach murów ogniowych

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19051101-2530-050	Rusztowanie zewnętrzne rurowe. Wysokość zarusztowanej ściany do 10 m krotność= 1,00	m2	32,00
11	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19042101-5420-060	Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 cegły i więcej na zaprawie wapiennej krotność= 1,00	m3	2,00
12	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19042101-57-020	Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy, z wybraniem z murów na zaprawie wapiennej - przyjęto odzysk cegły w 90% krotność= 1,00	szt	580,00
13	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19040501-0730-060	Uzupełnienie murów grubych z cegły gotyc.gr.ponad 1 cegłę do 1m3 w 1-ym miejscu na zaprawie cem.-wap.Elementy w odrębnej robocie:filary,nadproża płas.,pilastry - odtworzenie rolki spływowej krotność= 1,00	m3	1,44
14	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19040301-0432-060	Elementy wykonywane w odrębnej robocie: konsole, kroksztyny, sterczyny, obramienia. Mur z kształtek ceramicznych o grubości 1 cegły na zaprawie trasowej krotność= 1,00	m3	2,70
15	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19040901-2290-050	Spoinowanie murów z cegły gotyckiej, gładkich w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu krotność= 1,00	m2	63,40
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110349-01-060	Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej - rozebranie do dwóch warstw sterczyn krotność= 1,00	m3	1,44

17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110311-04-040	Uzupełnienie rolek na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszzone/ o szerokości 1 1/2 cegły poziomo krotność= 2,00	m	14,00
18	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19040501-0730-060	Uzupełnienie murów grubych z cegły gotyc.gr.ponad 1 cegłę do 1m3 w 1-ym miejscu na zaprawie cem.-wap.Elementy w odrębnej robocie:filary,nadproża płas.,pilastry - odtworzenie sterczyn krotność= 1,00	m3	1,44

4. Wykonanie nowego pokrycia dachowego z łupka (krycie podwójne prostokątne) wraz z wymianą instalacji odgromowej

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020506-0201-050	Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm krotność= 1,00	m2	45,10
20	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9140101-01-050	Folie wstępnego krycia (membrana dachowa) krotność= 1,00	m2	247,90
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020410-04-050	Okładanie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 15 X 40 mm - kontrłaty krotność= 1,00	m2	247,90
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020410-03-050	Okładanie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 60 X 50 mm o rozstawie łat 16 cm do 24 cm. krotność= 1,00	m2	247,90
23	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010507-01-050	Krycie dachu taflami łupkowymi krotność= 1,00	m2	247,90
24	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0601-01-020	Montaż wsporników z jedną złączką przelotową krotność= 1,00	szt	42,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0606-03-040	Montaż zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach krotność= 1,00	m	40,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0614-02-040	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych. Grunt kategorii III krotność= 1,00	m	22,50

27	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0608-07-040	Układanie bednarki o przekroju do 120 mm ² w rowach kablowych krotność= 1,00	m	6,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0901-01-108	Pomiar rezystancji instalacji odgromowej krotność= 1,00	pomiar	2,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020509-03-040	Rynny dachowe z blachy z cynku, grubości 0,6 mm, półokrągłe krotność= 1,00	m	28,30
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020511-02-040	Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, grubości 0,6 mm, okrągłe o średnicy 10 cm. krotność= 1,00	m	34,00